

# 远大溴化锂制冷机四个步骤规范制冷机的安装

远大溴化锂制冷机的制冷方式很多，下面为大家简单的介绍一种，希望以下的内容对大家有所帮助

1.远大溴化锂制冷机机组到达现场吊装和搬运机器必须由专业的人员操作。负载必须始终牢牢固定在起重设备和交通工具上。不允许任何人停留在仍然悬挂物体附近及起重机、叉车或者其他运输工具的工作范围内。按照安全标准给予警告标示。以防止对任何人或者物品损害。

2.机组要求使用安装框架，框架必须使用国标五号的角钢材料焊接，框架一定要做的牢靠防指震荡引起的断裂，远大溴化锂制冷机固定框架使用 M8 螺栓固定好机器底部的安装螺孔。框架要做好导风板的处理防止震动而引起的噪音，为了方便修护，机器正面必须留有 0.7 米的活动空间，检查进出气口不能有任何阻塞。机组后方最好留出足够的维护空间一般为 40CM。

3.室外机的安装，冷凝器放置在五层房顶，送风方式为立式送风，因现场不适合水平式送风方式，为了不破坏楼顶的防水需做水泥平台，水泥平台的高度为 30CM，宽 30CM，长度根据现场情况而定，为了不耽误施工进度基础应该提前做好。

4.供排水的连接应使用 PPR 管，远大溴化锂制冷机加湿器的供水管为  $\Phi 25$ ，排水管的主管道应使用  $\Phi 40$  热水管，因为加湿器的排水温度一般在 100 左右防止烫坏排水管道，其他排水管道可以用  $\Phi 32$  的，排水管路应该加上保温棉防止夏天落水管产生冷凝水，排水管的管路应该有一定的坡度，坡度应该有现场情况而定，排水管的管口处加上一个阀门，管路做一套反冲装置防止管道内水垢过多而引起阻塞。

以上就是制冷机设施冷却系统的设备与配置的不同，希望以上内容对大家有所帮助。

## 二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛